Российская Федерация

Администрация города Дивногорска

Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2017 г. Дивногорск № 258п

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 28.03.2014 № 75п «Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Дивногорск на 2013-2023 годы» (в ред. пост. от 18.10.2016 № 188п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьёй 43 Устава города Дивногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Дивногорска от 28.03.2014 № 75 «Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Дивногорск на 2013-2023 годы» (в ред. пост от 18.10.2016 № 188п) согласно Приложению № 1.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Урупаху В.И.

Глава города Е.Е. Оль

Приложение № 1 к постановлению администрации города Дивногорска от «26» 12. 2017 № 258п

Изменения в Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Дивногорск

Глава 1. Схема водоснабжения:

1. В раздел 1.3. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» подраздел 1.3.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения» внести следующие дополнения:

«Основные мероприятия по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

1. г. Дивногорск:

- Строительство водопровода к садовому обществу в районе ДЗНВА г. Дивногорск – 2018-2019 гг.;

- Строительство водопровода к жилому комплексу в районе Студенческого проспекта г. Дивногорск – 2019-2022 гг.

2. п. Усть-Мана:

- Строительство водопровода от ВК-9 в районе жилого дома № 17 по ул. Манская до шахтного колодца по ул. Подгорная, 1а – 2018-2019 гг.

6.Таблицу 27 раздела 1.5 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в следующей редакции:

Таблица 27. Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоснабжения (тыс. руб., без НДС)

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Объем работ	Общая стоимость, тыс. руб.									
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2 этап до 2023 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Водоснабжение													
г. Дивногорск													
1	Строительство водопровода, $h_{ср}$=3,2м с устройством колодцев, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599 - 2001 - Д 225	Установка нового оборудования	-	-	-	2892,712	-	-	-	-	-	-	2892,712
2	Строительство водопровода, $h_{ср}$=3,2 м с устройством колодцев, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599 - 2001 - Д 225	Установка нового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	63404,86	-	-	63404,86
3	Перекладка водопровода, $h_{ср}$=3,2м с устройством колодцев, из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599 - 2001Д315	Установка нового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5804,207	5804,207
4	Врезка в существующую сеть: - Д200 х 200	Установка нового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Врезка в существующую сеть: - Д200 х 300	Установка нового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Врезка в	Установка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	существующую сеть: - Д200 х 400	нового оборудования											
7	Врезка в существующую сеть: - Д300 х 200	Установка нового оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Установка прибора учета на водозаборе г. Дивногорск	шт.	1	-	-	-	48,4	-	-	-	-	-	48,4
9	Установка общедомовых приборов учета	шт.	20	-	-	-	106,2	106,2	-	-	-	-	212,4
10	Капитальный ремонт водопровода по ул. Б. Полевого Ду=200 мм, длиной 611м, ул. Театральная (Д=250 мм, длиной 218м)	км	0,829	-	-	-	2369,32	2360,0	1687,52	6416,84	-	-	6416,84
11	Капитальный ремонт водопровода по ул. Бочкина (от магазина «Альянс») по ул. Нагорная до пер. ул. Б. Полевого Ду=225мм	км	1,161	-	-	-	2855,72	4384,88	4384,88	-	-	-	11625,48
12	Капитальный ремонт водопровода по ул. Старый Скит от ВК-112 до ВК-123, Ду=110	км	0,62	-	-	-	-	1770,0	-	-	-	-	1770,0
13	Капитальный ремонт водопровода на очистные	км	0,969	-	-	-	-	-	2124,59	-	-	-	2124,59

	сооружения канализации от ООО «ДЗНВА» до ОСК, Ду=110												
14	Капитальный ремонт водопровода в канале теплосети от ПНС-15 до «Кристалл»	км	0,715	-	-	-	-	715,0	715,0	-	-	-	1430,0
15	Капитальный ремонт всасывающей линии трубопроводов насосов №1,2,3 в насосной станции 3 подъема 2-й очереди с заменой задвижек с электроприводом Д=500мм	шт.	4	-	-	-	2426,08	-	-	-	-	-	2426,08
16	Капитальный ремонт скорых фильтров II очереди насосно-фильтровальной станции	шт.	6	-	-	-	-	628,94	628,94	628,94	628,94	1257,88	3773,64
17	Капитальный ремонт башни промывной воды насосно-фильтровальной станции	шт.	1	-	-	-	-	-	177,0	177,0			354,0
18	Капитальный ремонт насосной станции 3 подъема первой очереди с заменой насоса №3 насосно-фильтровальной станции	шт.	1	-	-	-	-	-	-	-	227,73	-	227,73

19	Капитальный ремонт насосной станции 3 подъема второй очереди с заменой насоса №3, монтажом частотных преобразователей для насосов №1,2,3 насосно-фильтровальной станции	шт.	1	-	-	-	566,96	566,96	566,96	566,96	566,96	567,0	3401,8
20	Капитальный ремонт резервуара V=500м3 средний-2шт., V=500м3 на территории насосно-фильтровальной станции	шт.	3	-	-	-	3540,0	-	-	-	-	-	3540,0
21	Строительство водопровода для подачи воды к малоэтажной застройке восточной промышленной зоны	-	-	-	-	-	финансы застройщика	финансы застройщика	-	-	-	-	-
22	Строительство водопровода для подачи воды к новому микрорайону с малоэтажными домами в районе лодочной станции	-	-	-	-	-	финансы застройщика	финансы застройщика	финансы застройщика	финансы застройщика	финансы застройщика	финансы застройщика	-
23	Строительство водопровода к многоэтажной застройке Клубного бульвара	-	-	-	-	-	-	финансы застройщика	финансы застройщика	финансы застройщика	финансы застройщика	-	-
24	Строительство	км	0,25	-	-	-	472,0	590,0	590,0	-	-	-	1652,0

	водопровода к земельному массиву с условным названием «Строитель» для строительства индивидуальных домов, Ду=63												
25	Строительство водопровода к земельным участкам частных домов в «индивидуальном поселке»	м	25д. 21 м	-	-	-	837,8	837,8	837,8	837,8	837,8	1681,5	5870,5
26	Строительство водопровода к проектируемой малоэтажной застройке, расположенной западнее индивидуального поселка	км	0,82	-	-	-	1057,75	1057,75	1057,75	1057,75	1057,75	1057,74	6346,49
27	Строительство водопровода к жилому комплексу по ул. Патриса Лумумбы	км	-	-	-	-	финансы инвестора	финансы инвестора	финансы инвестора	финансы инвестора	финансы инвестора	-	-
28	Строительство водопровода к многоэтажному жилому дому по ул. Чкалова, расположенного в районе жилого дома по ул. Чкалова,80, Ду=110	км	0,010	-	-	-	27,14	27,14	28,32	-	-	-	82,6

29	Строительство водопровода к садовому обществу в районе ДЗНВА	км	2,602	-	-	-	-	-	6914,1	6914,1	-	-	13828,2
30	Строительство водопровода к жилому комплексу в районе Студенческого проспекта	км	0,450	-	-	-	-	-	-	869,4	869,4	869,5	2608,3
с. Овсянка													
31	Капитальный ремонт резервуара V=300м3 на водопроводной сети	шт.	1	-	-	-	-	831,00	-	-	-	-	831,00
32	Строительство водопровода 2-ая очередь (ул. Щетинкина с закольцовкой по ул. Набережная)	км	1,59	-	-	-	-	2498,72	2498,72	2498,72	2498,72	2498,74	12493,62
33	Строительство водопровода к жилой застройке на территории ДОЗа			-	-	-	-	финансы инвестора	финансы инвестора	финансы инвестора	финансы инвестора	финансы инвестора	-
34	Строительство водопровода к многоэтажному жилому дому в районе ул. Гагарина, 11	км	0,020	-	-	-	-	47,20	47,20	70,80	-	-	165,20
п. Усть-Мана													
35	Строительство подземного водозабора в районе ул. Подгорная с устройством зоны санитарной охраны 1 пояса.	км	1,683	-	-	-	-	1699,20	1699,20	1699,20	1699,20	1750,29	8547,09

	Строительство водопровода от новой скважины до ул. Лесная, 13; от Манская,27 до ул. Гаражная,2а												
36	Строительство водопровода от скв. Манская, 1 а до ул. Комсомольская, 16	км	0,415	-	-	-	-	702,10	702,10	703,40	-	-	2107,60
37	Строительство водопровода от ВК-9 в районе жилого дома № 17 по ул. Манская до шахтного колодца по ул. Подгорная, 1а	км	0,360	-	-	-	-	-	1245,2	1245,2	-	-	2490,4
п. Слизнево													
38	Строительство водопровода от ул. Нагорная, 23 до ул. Нагорная, 2	км	0,96	-	-	-	-	1218,82	1218,82	1218,82	1282,83	-	4875,29
п. Манский													
39	Строительство подземного водозабора. Реконструкция централизованной системы водоснабжения			-	-	-	-	администрация	администрация	администрация	администрация	-	-